

## Utvendig avfallshåndtering - plassering av containere, søppelkasser etc.

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Prosedyre  
Sist endret: 13.08.2024

### 1. HENSIKT

Sikre at avfallshåndtering, plassering av søppelcontainere, -kasser etc., blir gjort i henhold til gjeldende lover, forskrifter, forsikringsvilkår etc.

### 2. ANSVAR

Ansvar for det brannforebyggende arbeidet er beskrevet i overordnet rutine [Brannvernorganisasjon](#). Avdelingssjef for Byggteknisk avdeling er delegert ansvar for å sikre at *Forebyggende plikter for eier av byggverk* ([Forskrift om brannforebygging](#) kapittel 2) blir ivaretatt.

Har også ansvar for at det inngås avtale med eksterne selskap (f.eks. for avfallshåndtering) dersom det er nødvendig for etterlevelse av bestemmelser i denne rutinen, og at eventuelle endringer i forsikringsavtalens sikkerhetsforskrift distribueres til alle andre med ansvar beskrevet i rutinen.

Byggteknisk seksjoner v/leder har ansvar for praktisk etterlevelse av bestemmelser i denne rutinen på alle lokasjoner og bygg eid av SiV.

Prosjektledere (Prosjektseksjonen) har ansvar for at innleide eksterne virksomheter følger bestemmelser i denne rutinen gjennom hele prosjektet.

Brannvernleder SiV HF har ansvar for at denne rutinen til enhver tid er oppdatert i forhold til bestemmelser i sikkerhetsforskrift i foretakets forsikringsavtale(-r).

### 3. FREMGANGSMÅTE

I foretakets forsikringsavtale er det sikkerhetsforskrift som blant annet stiller krav vedrørende avfallshåndtering:

#### **- Oppbevaring av avfall**

*Innendørs oppbevaring av søppel/avfall skal kun foregå i rom av ubrennbare materialer. Oppbevaring av brennbart avfall uten permanent tilsyn som ligger fritt eller i container, søppelkasser, papirkurver og lignende skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk. Det samme gjelder plassering av avfallsskur.*

*Avstand til ovennevnte enheter skal være minst 5 meter fra:*

- tak/takutstikk
- brennbar yttervegg
- dører
- vinduer
- andre åpninger i vegg

*Brennbart avfall kan likevel oppbevares nærmere byggverk hvis oppbevaring skjer i lukket og låst oppbevaringsenhet konstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av oppbevaringsenheten.*

#### **- Lagring**

*Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meter fra byggverk.*

*Lagre av trelast, trepaller, His, plast, papir og lignende der høyden er over 4 meter eller areal større enn 200 m<sup>2</sup>, skal plasseres i minst 25 meters avstand til byggverk.*

#### **- Selvantennende materiale**

*Materialer som kan selvantenne, skal legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk.*

Disse bestemmelsene skal følges på samtlige lokasjoner og bygg eid av SiV, og det er ikke anledning til å gjøre unntak i korte perioder eller ved spesielle anledninger.

Ved etablering av søppelskur/-kve eller annen type lave byggverk for plassering av containere e.l. vil det være bestemmelser i Plan- og bygningsloven (PBL) og Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning (VTEK) til PBL som er bestemmende.

Jf. TEK §11-6 *Tiltak mot brannspredning mellom byggverk*

(2) *Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, ...*

#### **4. GENERELT**

Tekst som er hentet fra gjeldende regelverk/sikkerhetsforskrift og skrevet med *kursiv* er ved enkelte tilfeller forkortet eller tilpasset SiV's behov.

#### **5. INTERNE REFERANSER**

[1.4.8.1.2](#)

[Brannvernorganisasjon](#)

#### **6. EKSTERNE REFERANSER**

[Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(Internkontrollforskriften\)](#)

[Forskrift om brannforebygging](#)

[Forskrift om tekniske krav til byggverk](#)

#### **7. VEDLEGG**

